

|                                                              |                                       |                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Fonderia Manelli s.r.l.<br>Unità Produttiva di: TORTONA (AL) | PROCEDURA DI SICUREZZA<br>per ESTERNI | Tipo di procedura:<br>Esecuzione delle Attività | Rev. 00     |
|                                                              |                                       | Cod. Proc.: OR.SIC.010                          | Pag.<br>1/6 |

INFORMAZIONI SUI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
PER LA SICUREZZA ALL'ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO.



## PROCEDURA di INGRESSO ed USCITA per il PERSONALE di IMPRESE ESTERNE

Il personale dell'Impresa esterna deve attenersi a precise regole per l'accesso e per il periodo di permanenza all'interno dello stabilimento "Fonderia Manelli S.r.l."

Il personale dell'Impresa esterna che si presenta all'ingresso dello Stabilimento (Reception), deve indicare le generalità, l'Impresa di appartenenza e la persona di riferimento di "Fonderia Manelli S.r.l.". Il personale addetto alla reception eseguirà la registrazione dei nominativi sull'apposito registro. Il personale dell'Impresa esterna dovrà indossare e tenere bene in vista per tutto il tempo di permanenza in Azienda il proprio pass identificativo aziendale. Nel pass dovrà essere obbligatoriamente indicata la ragione sociale della propria azienda e le generalità del lavoratore. Solo dopo la presa di contatto con la persona di riferimento "Fonderia Manelli S.r.l.", il personale dell'Impresa esterna potrà accedere all'interno dello Stabilimento. Da questo momento, il referente del personale dell'Impresa esterna sarà la persona di riferimento di "Fonderia Manelli S.r.l." sia per orari, attività, attrezzature e materiali impiegati. Gli orari di lavoro sono quelli stabiliti dalla Direzione.

Nel caso sia richiesto il prolungamento oltre il normale orario di lavoro dovrà essere immediatamente informata la Direzione. Questa prassi sarà da seguire anche per l'orario dei pranzi nel caso si renda necessaria la non interruzione del lavoro. L'uscita del personale dell'Impresa esterna dovrà sempre avvenire rispettando i canali indicati per l'ingresso.

Il personale dell'Impresa dovrà rivolgersi, esclusivamente, per ogni necessità alla persona di riferimento di "Fonderia Manelli S.r.l."

## SICUREZZA sul LUOGO di LAVORO

Il responsabile dell'Impresa esterna dichiara di aver preso visione delle strutture ed attrezzature della "Fonderia Manelli S.r.l."

Il personale dell'Impresa esterna si impegna ad utilizzare proprie attrezzature e macchinari, nonché ad effettuare le opere provvisorie indispensabili al fine della realizzazione dei lavori convenuti coordinandosi se necessario con Responsabile Aziendale.

E' esclusiva facoltà della "Fonderia Manelli S.r.l." concedere l'utilizzo di mezzi, attrezzature e/o macchinari di sua proprietà con apposita deroga e dichiarazione.

Il Responsabile dell'Impresa esterna dovrà cooperare con il Responsabile Ambiente e Sicurezza nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riferimento ai lavori interferenti.

Il personale dell'Impresa esterna assume piena responsabilità per i danni che dovessero essere arrecati ai dipendenti e/o cose della "Fonderia Manelli S.r.l.", od a terzi (persone cose).

Il personale dell'Impresa esterna ha l'obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro e le specifiche disposizioni e norme di comportamento aziendali di "Fonderia Manelli S.r.l."

Inoltre ha l'obbligo di:

- ✓ sottostare senza alcuna riserva al controllo da parte del personale designato dalla "Fonderia Manelli S.r.l." al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a mente dell'Art.1662 del Codice Civile;
- ✓ non entrare in locali od aree nei quali l'accesso non è autorizzato;
- ✓ prestare attenzione ai percorsi per viabilità pedonale segnalati con strisce di colore giallo a terra;
- ✓ prestare attenzione ai segnali acustici e/o luminosi indicanti il passaggio dei carrelli elevatori o la messa in movimento del carriponte;
- ✓ recingere, nel caso di prestazione di opere e/o servizi, se necessario, le zone attigue a quelle oggetto dei lavori e le aree di pertinenza ritenute pericolose sottostanti a lavori in elevazione od in prossimità di aperture nel pavimento, anche se provvisorie; tali zone dovranno essere recintate e segnalate in modo chiaramente visibile;
- ✓ nell'impiego di veicoli di qualsiasi natura all'interno delle proprietà della "Fonderia Manelli S.r.l." e/o dei locali od aree da quest'ultima utilizzate, attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione interna aziendale e/o eventuali istruzioni particolari impartite dal Responsabile Ambiente e Sicurezza della "Fonderia Manelli S.r.l.";
- ✓ provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, affinché la zona interessata sia lasciata completamente sgombra e pulita da materiali di qualsiasi genere o da altri eventuali impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

In caso di inadempienza di quanto sopra, "Fonderia Manelli S.r.l.", si avvale della facoltà di far rimuovere direttamente gli impedimenti a spese dell'Impresa cui appartiene il personale intervenuto in "Fonderia Manelli S.r.l.". Nel caso di accesso ad aree non autorizzate, introduzione all'interno dello Stabilimento di sostanze pericolose, lavori di scavo nel terreno, lavorazioni che comportino l'impiego di inneschi, lavori in quota e lavori su o in prossimità di linee o apparecchiature elettriche in tensione, il personale dell'Impresa esterna deve chiedere tempestivamente specifica autorizzazione scritta preventiva al Direttore di Stabilimento ed al Responsabile Ambiente e

Sicurezza della "Fonderia Manelli S.r.l."

In caso di necessità il personale dell'Impresa esterna può avvalersi dei mezzi di primo soccorso, previa autorizzazione del Responsabile Ambiente e Sicurezza della "Fonderia Manelli S.r.l.". Nel caso di infortuni di qualsiasi natura, nonché di incidenti mancati, il personale dell'Impresa esterna deve fare immediata segnalazione scritta al Responsabile Ambiente e Sicurezza della "Fonderia Manelli S.r.l.", mettarsi a disposizione per eventuali richieste e tenere al corrente degli sviluppi il suddetto Responsabile Ambiente e Sicurezza. Il personale dell'Impresa esterna deve indossare i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla specifica mansione, nonché quelli

che possono essere prescritti dal Responsabile Ambiente e Sicurezza della "Fonderia Manelli S.r.l.", in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nel luogo dell'attività.

Sarà cura di "Fonderia Manelli S.r.l." mettere a disposizione del personale della Ditta appaltatrice un ambiente adeguato ad uso spogliatoio e zona di riposo.

|                                                              |                                       |                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Fonderia Manelli S.r.l.<br>Unità Produttiva di: TORTONA (AL) | PROCEDURA DI SICUREZZA<br>per ESTERNI | Tipo di procedura:<br>Esecuzione delle Attività | Rev. 00     |
|                                                              |                                       | Cod. Proc.: OR SIC. 010                         | Pag.<br>5/6 |

### TUTELA dell'AMBIENTE

Allo scopo di prevenire situazioni che possano generare impatti per l'ambiente, in accordo con la politica ambientale della società "Fonderia Manelli S.r.l.", si comunica quanto segue:  
il personale dell'Impresa esterna presente o che esegue attività all'interno dello stabilimento "Fonderia Manelli S.r.l." è tenuto a rispettare rigorosamente tutte le norme ed i regolamenti in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare il personale dell'Impresa esterna si impegna a:

- ✓ non effettuare scarichi di qualsiasi genere in fognatura e sul suolo; qualora debbano essere svolte attività che comportino immissioni in fognatura di sostanze di qualsiasi tipo, esse dovranno essere condotte secondo le indicazioni del Responsabile Ambiente e Sicurezza, onde evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo;
- ✓ prevenire eventuali situazioni di emergenza (ad es. versamenti di liquidi, incendi, ecc.) ed in caso si verificano, fare immediatamente riferimento al personale referente di "Fonderia Manelli S.r.l.";
- ✓ rivolgersi al personale referente di "Fonderia Manelli S.r.l." nel caso che le attività e le operazioni comportino la produzione di rifiuti all'interno dello stabilimento al fine di garantire una corretta gestione;
- ✓ evitare o ridurre al minimo l'emissione di gas/odori e rumori molesti;
- ✓ seguire le disposizioni interne di tutela ambientale, in caso di carico/scarico, movimentazione/manipolazione di sostanze pericolose o nocive l'ambiente.

### SERVIZI a DISPOSIZIONE

|               |    |                               |    |                             |    |
|---------------|----|-------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Locale riposo | NO | Servizi Igienici e Spogliatoi | SI | Sistema di Allarme Incendio | SI |
|---------------|----|-------------------------------|----|-----------------------------|----|

### RISCHI GENERICI dell'AREA

|                                              |    |                                                                |    |                                      |    |
|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| carichi sospesi                              | SI | movimentazione materiali con mezzi di sollevamento e trasporto | SI | presenza di sostanze infiammabili    | SI |
| presenza di sostanze pericolose              | SI | presenza di polveri                                            | SI | tubazioni gas o liquidi infiammabili | SI |
| tubazioni acque interrate                    | SI | apparecchi o contenitori ad alta pressione                     | SI | proiezione di trucioli o schegge     | SI |
| proiezione scintille                         | SI | spargimenti di liquidi                                         | NO | materiali sdruciolevoli a pavimento  | SI |
| presenza di tubazioni flessibili a pavimento | SI | presenza di cavi elettrici a pavimento                         | SI | cavi elettrici aerei                 | SI |
| cavi elettrici interrati                     | SI | cavi elettrici murati                                          | SI | caduta di materiali dall'alto        | SI |
| temperature elevate                          | SI | abbagliamenti causati da attività di saldatura ad arco         | NO | zone rumorose                        | SI |
| presenza di campi elettromagnetici           | NO | vibrazioni                                                     | SI | vietato Fumare nei locali            | SI |

## RISCHI SPECIFICI

|                                                              |    |                                            |                                     |                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Rischio Meccanico                                            |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| schiacciamento                                               | SI | taglio                                     | SI                                  | perforazione            | NO                                  |
| urto                                                         | SI | agganciamento                              | SI                                  | trazione/trascinamenti  | SI                                  |
| abrasione                                                    | SI | vibrazioni                                 | SI                                  | Proiezione di materiali | SI                                  |
| aria compressa                                               | SI | liquidi compressi                          | NO                                  |                         |                                     |
| Rischio Criogeno                                             |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| ustioni per contatto                                         | SI |                                            |                                     |                         |                                     |
| Rischio Elettrico                                            |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| rischi dovuti a contatti elettrici indiretti                 | NO | rischi dovuti a contatti elettrici diretti |                                     |                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| presenza di cavi elettrici a pavimento                       | NO |                                            |                                     |                         |                                     |
| Rischio di Incendio e/o Esplosione                           |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| presenza di fiamme libere                                    | SI | presenza di particelle incandescenti       |                                     |                         | SI                                  |
| scintille di origine elettrica                               | NO | scintille di origine elettrostatica        |                                     |                         | NO                                  |
| reazioni chimiche                                            | SI | proiezione scintille                       |                                     |                         | SI                                  |
| Rischio di Radiazioni                                        |    | Presente                                   |                                     | Assente                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| radiazioni ionizzanti                                        |    | radiazioni non ionizzanti                  |                                     |                         |                                     |
| Rischio Rumore                                               |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| Rischio Inalazione Agenti Chimici                            |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| inalazione polveri                                           | SI | inalazione vapori                          | SI                                  |                         |                                     |
| inalazione fumi                                              | SI |                                            |                                     |                         |                                     |
| Rischio di Contatto Agenti Chimici                           |    | Presente                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assente                 |                                     |
| contatto con sostanze irritanti, corrosive, nocive, tossiche | SI |                                            |                                     |                         |                                     |
| Agenti Biologici                                             |    | Presenti                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Assenti                 |                                     |
| esposizione ad Agenti Biologici                              | SI |                                            |                                     |                         |                                     |
| DESCRIZIONE RISCHIO:                                         |    |                                            |                                     |                         |                                     |
| Agenti Cancerogeni                                           |    | Presenti                                   | NO                                  | Assenti                 |                                     |
| esposizione ad Agenti Cancerogeni                            |    |                                            |                                     |                         |                                     |
| DESCRIZIONE RISCHIO:                                         |    |                                            |                                     |                         |                                     |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE**

|                           |    |                      |    |                          |    |
|---------------------------|----|----------------------|----|--------------------------|----|
| elmetto di sicurezza      | SI | stivali              | NO | tappi auricolari         | NO |
| facciali filtranti FFP2   | SI | guanti di protezione | SI | cuffie antirumore        | SI |
| maschere respiratorie     | SI | grembiule            | SI | tute di protezione       | SI |
| scarpe antinfortunistiche | SI | occhiali protettivi  | SI | imbracatura di sicurezza | NO |

**SITUAZIONI DI EMERGENZA**

➤ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (per es. INCENDIO, EVACUAZIONE, ecc.) OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE QUANTO INDICATO DAL RESPONSABILE DELL'EMERGENZA O DAL PERSONALE COMPONENTE LE SQUADRE DI PREVENZIONE INCENDI

Sono esposte in tutte le aree di lavoro le Planimetrie con indicati i percorsi e le porte di Emergenza

**CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE**

L'IMPRESA DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA PRESENTE "PROCEDURA" E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE.

Data \_\_\_\_\_

Timbro Firma dell'Impresa \_\_\_\_\_

La presente copia deve essere sottoscritta e restituita a: Fonderia Manelli s.r.l.

**DATI AZIENDA :**

Denominazione :

Indirizzo :

Partita iva :

Pos. ass.va INAIL :

**DATI DIPENDENTE :**

Cognome :

FIRMA :

Nome :

Documento :

N° :

